

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับคันดินขอบถนนคอนกรีตสายหน้าสถานีรถไฟควนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดระบายน้ำขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร และชุดลอกชุดระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตาม พร.๔/ปร.๕ แนบมา , ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (-เงินสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๒. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๓. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมาธิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมาธิ)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานชลประทาน
- ☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	312,676.60	1.3445	420,393.69	รวมค่าแรง
	เงื่อนไข				คุณค่า
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				Factor F
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				แล้ว
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,393.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน		420,000.00	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร (ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 25.50 บาทต่อลิตร)

หมายเหตุ 1. เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของราคาค่าก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ผู้ตรวจ ลงชื่อ นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

เห็นชอบ ลงชื่อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

อนุมัติ ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

โครงการ ปรับคันดินขอบถนนคอนกรีตสายหน้าสถานีรถไฟควนเคี่ยม ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร พร้อมขุดระบายน้ำขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร
 ลึก 1.50 เมตร และขุดลอกระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 918.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ กองช่าง ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานขุดคันดินเดิมพร้อมก่อสร้างคันดินใหม่								
1	ทำการขุดคันดินเดิมกว้าง 4 ม.ยาว 82 ม. ลึก 1.50 ม.	272.00	ลบ.ม.	-	-	27.00	13,500.00	13,500.00	
2	ทำการก่อสร้างคันดินริมถนนคอนกรีต กว้าง 3 ม.ลึก 1.50 ม.ยาว 82 ม.	369.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	36,531.00	36,531.00	
3	งานถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	123.00	ลบ.ม.	264.00	32,472.00	-	-	32,472.00	
4	งานฝังท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.80 เมตร(มอก.3)	2.00	ท่อน	3,005.00	6,010.00	150.00	300.00	6,310.00	
5	งานต่อท่อเมนประปาพีวีซี ศก.2 นิ้ว	1.00	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	งานขุดลอกระบายน้ำพร้อมขนไปทิ้ง								
1	ทำการถางป่า(ด้วยเครื่องจักร)	3,672.00	ตร.ม.	-	-	5.45	20,012.40	20,012.40	
2	ทำการขุดลอกระบายน้ำกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร พร้อมตกแต่ง	3,304.00	ลบ.ม.	-	-	27.00	89,208.00	89,208.00	
3	งานขนดินและเศษวัสดุไปทิ้ง(ระยะทาง 10 กม.)	3,304.00	ลบ.ม.	-	-	34.00	112,363.20	112,363.20	
	งานขุดระบายน้ำ								
1	งานขุดระบายน้ำ กว้าง 1.00 ม.ลึก 1.00 ม.ยาว 40 ม.	40.00	ลบ.ม.	-	-	27.00	1,080.00	1,080.00	
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							312,676.60	
	Factor F 1.3445							107,717.08	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							420,393.68	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							420,000.00	

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ



ประธานกรรมกร

กรรมกร

กรรมกร

ลงชื่อ.....



(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ผู้ตรวจ