

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าดินแดง - ควนเคียม หมู่ที่ ๒
บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมแนบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี
- ๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานี
- ๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมานี)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทำดินแดง - ควนเคียม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0+230 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ดูกิ่ง กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 בר จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 בר จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+230 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+230
 ประมาณราคา 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	551,161.20	1.3848	763,248.02	Factor F ผันตกชุก I
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			763,248.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			763,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง 0+230 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

ลงชื่อ ปร.ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางชนาวี สารพคุณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางจิราวรรณ เพชรติบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ควบเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควบเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอปอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าคุด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซุกหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา 25.00 ซม.)	ตร.ม.	230.00	42.56	9,788.80	1.3848	58.93	13,553.90	
	1.3 งานแก้ไขปรับคันทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ซม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคลึงผิวถนน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ถูกรับคัดแน่น)	(ถูกรับคัดแน่น) ซม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดคัดแน่น	(หินคลุกหนา - ซม.)	-	-	-	-	-	-	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	หนา - ซม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)		-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,380.00	14.31	19,747.80	1.3848	19.81	27,337.80	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	1,380.00	287.19	396,322.20	1.3848	397.70	548,826.00	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา	ซม.	ตร.ม.	230.00	454.28	104,484.40	1.3848	629.09	144,690.70
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	5.00	232.24	1,161.20	1.3848	321.61	1,608.05	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	18.00	157.60	2,836.80	1.3848	218.24	3,928.32	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานติดตั้งจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	58.00	290.00	16,820.00	1.3848	401.59	23,292.22	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คั่นคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเค็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเค็ม ตำบลวังใหม่ อําเภอบ้านออน จังหวัดพิจิตร

ระยะทางคั่นถนนการก่อสร้าง 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 27-มิ.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างคั่นฐาน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4	งานเปิดเคลือบ								
	4.1 งานระบายระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(5) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	4.1.2(1) กำแพงรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(2) กำแพงรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(3) กำแพงรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
	4.1.3(1) - แบบคิ้ววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(2) - แบบตัวบูพร้อมฝัปก (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.								
	4.1.4(1) กำแพงรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4(2) กำแพงรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	4.2 งานปลูกหญ้า								
	4.2.1 แบบ บักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 แบบ ปุ่มผ่าน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานขวางจรสวงเครวระห์								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 หลัคแนวไล้ค ค.ส.ด.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลัคกิลอเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายขวางจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดคั้ง								
	งานป้ายขวางจร ใช้แผ่นสวท็อนแสงคางม มาตรฐาน มอก.606								
	5.2.1 ป้ายกัหนดน้ําหนัคบรรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27 , ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30 , ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 แบบ ค.64 , ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 แบบ ค.65 , ค.68 , ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 แบบ ค.72 , ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

(Handwritten signatures and stamps)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าคิมแดง - ควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๐+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.17 แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 แบบ ค.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 แบบ ค.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27, บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74, ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76, ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77, ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78, ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้าย หมายเลขาทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้าย หมายเลขาทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้าย บอกรoadหมาย ป้ายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้าย บอกรoadหมาย ป้ายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้าย บอกรoadหมาย ป้ายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้าย ขอบกรวยชะลอความเร็วทางแยก (น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้าย บอกรoadหมาย ป้ายทาง (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้าย บอกรoadหมาย ป้ายทาง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้าย เต็มชุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้าย กรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้าย ขอบเขตพื้นที่ทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1, ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	

ประธานกรรมการ...

กรรมการ...

กรรมการ...

(Handwritten signatures and stamps)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คั่นคอนกรีตสายท่าดินแดง - วัฒนเคียม

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านวัฒนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอปาย จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง : 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง : Asphaltic Concrete

กว้าง : 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง : Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ : - เมตร

ประมาณราคาวันที่ : 27-มิ.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7	งานป้องกันกัดเซาะ								
	7.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดกรงจันทน์ใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดกรงจันทน์ใหญ่ (GABION)								
	7.2.1(1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดกรงจันทน์ใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				551,161.20				
	FACTOR F ผนตกทุก I					1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							763,248.02	

ลงชื่อ งบประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง : นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

หน้าหลัก (/eposite/index.php/th/) เกี่ยวกับองค์กร นโยบายและแผน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ/อนุกรรมการ บริการข้อมูลข่าวสาร

- การบริการข้อมูลองค์กร
- น้ำมัน
 - LPG
 - ก๊าซธรรมชาติ
 - เชื้อเพลิงชีวภาพ
 - สุราคว

ปิโตรเลียม (/eposite/index.php/th/petroleum) > ราคา > ราคาขายปลีกน้ำมัน (/eposite/index.php/th/petroleum/price/oil-price?category_id=558&isc=1) >

Oil price 27 Mar 2024

										
แก๊สโซฮอล์ Gasohol 95	39.15	39.15	39.75	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15
แก๊สโซฮอล์ Gasohol E20	37.04	37.04	37.84	37.04	37.04	-	37.04	37.04	37.04	37.04
แก๊สโซฮอล์ Gasohol E85	36.79	36.79	-	-	-	-	-	-	-	-
แก๊สโซฮอล์ Gasohol 91	37.88	37.88	38.48	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68
แก๊สโซฮอล์ Gasohol 95 พรีเมียม	46.84	49.44	49.44	49.44	-	-	-	-	-	-
เบนซิน Gasoline 95	47.04	-	-	-	48.21	-	47.54	47.19	-	47.19
เบนซิน Gasoline 95 พรีเมียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดีเซล Diesel B7	29.94	29.94	30.44	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
ดีเซล Diesel	29.94	29.94	-	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
ดีเซลพรีเมียม Diesel B20	29.94	29.94	-	-	29.94	-	-	-	-	-
ดีเซลพรีเมียม Diesel 87 PREMIUM Diesel	41.54	43.64	44.84	43.64	43.64	-	-	-	-	-
มีผลบังคับใช้วันที่ Effective date	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00	26 Mar 05:00

ราคาค่าขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (หน่วย : บาท/ลิตร)
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre

(http://www.eppo.go.th/eposite/index.php/price/oil-price)

*ข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนพฤษภาคม 2558

PRICE ON 27/03/2024



รองผู้อำนวยการ...
กรรมการ...
กรรมการ...

Keyword: เดือน ปี พ.ศ.
Search...
- Select Tags -
เกี่ยวกับคุณ
- Select ปี พ.ศ. -
Search

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้

ชื่อไฟล์: รายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว
การเปลี่ยนแปลงราคา: 10 กรกฎาคม 2561
(https://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/18131)

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดระ...29.50..บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ทวนเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทวนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

ประเภทงานทาง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานวางป่าซุดคอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

เบ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 1.48 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมค่างานต้นทุน

= 1.48 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าซุดคอขนาดเบ

มีเฉพาะการวางวงเวียนเท่านั้น

งานวางป่าซุดคอขนาดกลาง

มีการวางวงเวียน และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าซุดคอขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ซุดคอ วางวงเวียน และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

(ก) ให้อธิบายสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อพิจารณาขนาดของการขุดทาง

1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแฉะบดทับ (ความหนา 25.00 ซม.)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

= 9.53 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ความหนาจริงของผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 25.00 ซม.

= 47.65 บาท/ตร.ม. [2] = 0.25 x 9.53 / 0.05

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก

= 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60

= 0.08 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและสับ (หิน ๕)

= 39.66 บาท/ตร.ม. [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= 3.17 บาท/ตร.ม. [4] = [3] x 0.08

ขนทิ้ง.....กม.

= บาท/ตร.ม. [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= บาท/ตร.ม. [6] = [5] x 0.08

รวม = 50.82 บาท/ตร.ม. [7] = [2] + [4] + [6]

50.82 บาท/ตร.ม. [8] = [7]

1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา เกลี่ยปรับคันทางเดิม

= 9.36 ซม. [1]

ค่างานต้นทุน

ระอากรกรมการ...

= 9.36 บาท/ตร.ม. [2] = [1]

1.4 งานตัดแต่งชั้นบันได

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดตัดดิน

กรรมการ...

= 21.32 ซม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ

= 7.42 บาท [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 28.74 บาท [3] = [1]+[2]

1.5 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (สับ)

= 8.63 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง

กม.

= บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมขึ้นแจ้งเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม

= 8.63 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนขยายตัว

8.63

x

1.25

= 10.79 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

= 21.32 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 32.11 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย

= 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย

= 1.25

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดระดะ ..29.50..บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่าดินแดง - ควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

Operating Cost	=	46.91 บาท/ตร.ม.
ความลึกในการขุดกัก	=	0.20 ม.
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	=	3.50 %
หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดกัก	=	2,200.00 กก./ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง	=	2,777.66 บาท/คัน
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร	=	0.015 คัน/ตร.ม.
ทำงาน Pavement In-Place Recycling	=	89.69 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคาคับกับหินคลุกปรับระดับ	=	- บาท/ตร.ม.
รวมค่าทำงาน Pavement In-Place Recycling	=	89.69 บาท/ตร.ม.

ชนิดเกลี่ย (ซม.)	ปริมาณยางแอสฟัลต์ (A)			ปริมาณปูนซีเมนต์ (S)			
	1%	2%	3%	2%	3%	4%	5%
10	0.0018	0.0036	0.0054	0.0036	0.0054	0.0072	0.0090
20	0.0036	0.0072	0.0108	0.0072	0.0108	0.0144	0.0180
30	0.0054	0.0108	0.0162	0.0108	0.0162	0.0216	0.0270

2 งานผิวทางและไหล่ทาง

2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง

2.1.1 PRIME COAT

ค่ายาง CSS-1 = 1.00 ลิตร/ตร.ม.@	=	24.80 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางที่ 1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.13 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	31.93 บาท/ตร.ม. [3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน	=	31.93 บาท/ตร.ม.

2.1.2 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 = 0.30 ลิตร/ตร.ม.@	=	7.39 บาท/ตร.ม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.92 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	14.31 บาท/ตร.ม. [3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน	=	14.31 บาท/ตร.ม.

การใช้ตารางแอสฟัลต์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

1. งาน Prime Coat กำหนดแนวทาง ให้ใช้คิดแบบแอสฟัลต์หรือแอสฟัลท์อิมัลชันตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราการผลิต Prime Coat (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)	อัตราที่ใช้คิดราคากลาง (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)
พื้นทางดินซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1

2. งานแอสฟัลท์คอนกรีต กำหนดแนวทาง ให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุรวมตามตารางที่ 2 ตารางที่ 2

ชนิดวัสดุรวม	ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัสดุรวม		Asphaltic Boundbase
	ชั้นรองผิวทาง (Binder Course)	ชั้นผิวทาง (Wearing Course)	
หินปูน (Limestone)	5.1	5.2	4.5
หินแกรนิต (Granite)	5.4	5.5	-
หินบะซอลต์ (Basalt)	5.8	5.9	-

ราคาคำนวณต้นทุนหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีศระ...29.50..บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าคันแดง - ควนเคียม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณราคา

2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal

Cape Seal = Single Surface Treatment + Fog Spray + Slurry Seal

= Chip Seal + Fog Spray + Slurry Seal

คำนวณต้นทุน CHIP SEAL

ค่าวัสดุหิน 1/2" จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 28.00 กม.

รวม

ปริมาณหิน 1/2" = 0.01286 ลบ.ม./ตร.ม.

ค่ายาง CRS-2 จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

ปริมาณยาง CRS-2 = 0.00123 ตัน/ตร.ม.

ระยะทางปูผิว 0+230 กม. คิดระยะ 1/4

ค่าขนส่งวัสดุผสม 1.00 กม. (จำนวนเต็ม)

ปริมาณวัสดุผสม = 0.01222 ลบ.ม./ตร.ม. คิดเป็นค่าขนส่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานผิวทางแบบบาง ชั้นเดียว (1/2")

ค่าใช้จ่ายรวม

คำนวณต้นทุน

=	352.40	บาท/ลบ.ม.	[1]
=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	436.30	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
=	5.61	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 0.01286
=	23,423.33	บาท/ตัน	[5]
=	1,205.42	บาท/ตัน	[6] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	24,628.75	บาท/ตัน	[7] = [5] + [6]
=	30.29	บาท/ตร.ม.	[8] = [7] x 0.00123
=	1.000	กม.	[9]
=	8.88	บาท/ลบ.ม.	[10]
=	0.11	บาท/ตร.ม.	[11] = [10] x 0.01222
=	15.98	บาท/ตร.ม.	[12] (จากตารางค่าดำเนินการ)
=	51.99	บาท/ตร.ม.	[13] = [4] + [8] + [11] + [12]
=	51.99	บาท/ตร.ม.	[14]

คำนวณต้นทุน FOG SPRAY

ค่ายาง CSS-1h จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

ค่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ (CSS-1h) 0.00031 ตัน/ตร.ม. คิดเป็น

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางาน FOG SPRAY

ค่าใช้จ่ายรวม

คำนวณต้นทุน

=	26,805.00	บาท/ลบ.ม.	[15]
=	1,205.42	บาท/ลบ.ม.	[16] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	28,010.42	บาท/ลบ.ม.	[17] = [15] + [16]
=	8.68	บาท/ตร.ม.	[18] = [17] x 0.00031
=	2.72	บาท/ตร.ม.	[19] (จากตารางค่าดำเนินการ)
=	11.40	บาท/ตร.ม.	[20] = [18] + [19]
=	11.40	บาท/ตร.ม.	[21]

คำนวณต้นทุน SLURRY SEAL

ค่าวัสดุหินฝุ่นจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 28.00 กม.

รวม

คิดราคาหินฝุ่นปริมาณ = 1.2155 ลบ.ม.

ค่ายางอิมัลชันแอสฟัลต์ (CSS-1h)

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

คิดราคา CSS-1h ปริมาณ = 0.25779 ตัน

ระยะทางปูผิว 0+230 กม. คิดระยะ 1/4

ค่าขนส่งวัสดุผสม 1.00 กม. (จำนวนเต็ม)

ปริมาณวัสดุผสม = 1.85 ลบ.ม. คิดเป็นค่าขนส่ง

ปูนซีเมนต์

ค่าขนส่ง 24.00 กม.

รวม

คิดราคาปูนซีเมนต์ที่ปริมาณ 0.01450 ตัน

ค่าน้ำผสมปูนซีเมนต์ (ไม่คิดค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีขาดแคลนน้ำ)

คิดราคาน้ำที่ปริมาณ 0.15961 ลบ.ม.

ระบอบการ...

กรรมการ...

กรรมการ...

=	288.20	บาท/ลบ.ม.	[22]
=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[23] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	372.10	บาท/ลบ.ม.	[24] = [22] + [23]
=	452.29	บาท	[25] = [24] x 1.2155
=	26,805.00	บาท/ลบ.ม.	[26]
=	1,205.42	บาท/ตัน	[27] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	28,010.42	บาท/ตัน	[28] = [26] + [27]
=	2,220.81	บาท	[29] = [28] x 0.25779
=	1.000	กม.	[30]
=	8.88	บาท/ลบ.ม.	[31]
=	16.43	บาท	[32] = [31] x 1.85
=	2,694.00	บาท/ตัน	[33]
=	33.66	บาท/ตัน	[34] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	2,727.66	บาท/ตัน	[35] = [33] + [34]
=	39.55	บาท	[36] = [35] x 0.01450
=	-	บาท/ลบ.ม.	[37]
=	-	บาท	[38] = [37] x 0.15961

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง นครราชสีมา 29.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ควนเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา

รวม	=	7,729.07 บาท	[39] = [25] + [29] + [32] + [36] + [38]
คิดค่าใช้จ่ายรวมต่อคร.ม.	=	42.47 บาท/คร.ม.	[40] = [39] / 182
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางาน SLURRY SEAL	=	12.24 บาท/คร.ม.	[41] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน SLURRY SEAL	=	54.71 บาท/คร.ม.	[42] = [40] + [41]
ค่างานต้นทุน Cape Seal	=	118.10 บาท/คร.ม.	[43] = [14] + [21] + [42]
2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete			
2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course			
ความหนา 5.00 ซม.(ปูบน PRIME COAT)			
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด	=	- ลบ.ม.	[1]
	=	- ตัน	[2] = [1] x 2.4
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ	=	10,000.00 ตัน	[3] = [2]
(กรณีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000 ตันในการคำนวณ)			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	250,000 / ...[3]...	=	25.00 บาท/ตัน AC [4] = 250,000/[3]
			(จากตารางค่าดำเนินการ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE	=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้	=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100 กม.	=	211.59 บาท/ตันอุปกรณ์	[7] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันระยะขนส่ง 100 กม.	=	1.69 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	24,346.67 บาท/ตันวัสดุ	[10]
ค่าขนส่งยาง AC 60/70 256 กม.	=	1,205.42 บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม	=	1,328.71 บาท/ตัน AC	[12] = ([10] + [11]) x 0.052
ค่าหินจากแหล่ง	=	329.00 บาท/ลบ.ม.	[13]
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)			
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง 28 กม.	=	83.90 บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมราคาหิน	=	412.90 บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ ...[15]..... x 0.74	=	305.55 บาท/ตัน AC	[16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์	=	376.20 บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง AC (กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4) 1 กม.	=	6.34 บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ	=	1.00	[19] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคาค่าปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	14.71 บาท/คร.ม.	[20] (จากตารางค่าดำเนินการ)
.....[6].....x.....[19].....[20].....	=	122.53 บาท/ตัน AC	[21] = [6] x [19] x [20]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,156.02 บาท/ตัน AC	[22] = [8] + [9] + [12] + [16] + [17] + [18] + [21]
ค่างานต้นทุน	[22]...../.....[6].....	=	260.02 บาท/คร.ม. [23] = [22] / [6]
2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course			
ความหนา 5.00 ซม.(ปูบน TACK COAT)			
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด		10,000.00 ลบ.ม.	[1]
		165.60 ตัน	[2] = [1] x 2.4
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ	=	10,000.00 ตัน	[3] = [2]
(กรณีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000 ตันในการคำนวณ)			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	250,000 / ...[3]...	=	25.00 บาท/ตัน AC [4] = 250,000/[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE	=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้	=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100 กม.	=	138.57 บาท/ตันอุปกรณ์	[7] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันระยะขนส่ง 100 กม.	=	1.11 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	24,346.67 บาท/ตันวัสดุ	[10]

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง นครราชสีมา 29.50 บาท ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่าดินแดง - ควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

ค่าขนส่งยาง AC 60/70	873	กม.	=	1,205.42	บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)	
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม			=	1,328.71	บาท/ตัน AC	[12] = ([10]+[11]) x 0.052	
ค่าหินจากแหล่ง			=	329.00	บาท/ลบ.ม.	[13]	
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินชั้น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)							
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง	28	กม.	=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)	
รวมราคาหิน			=	412.90	บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]	
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	...[15].....	x	0.74	=	305.55	บาท/ตัน AC	[16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าวัสดุแอสฟัลท์			=	376.20	บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)	
ค่าขนส่ง AC (กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4)	1	กม.	=	6.34	บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)	
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ			=	1.00		[19] (ตารางที่ 3)	
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา	5.00	ชม.	=	11.60	บาท/ตร.ม.	[20] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)	
.....[6].....x.....[19].....x.....[20].....			=	96.63	บาท/ตัน AC	[21] = [6] x [19] x [20]	
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,139.54	บาท/ตัน AC	[22] = [8]+[9]+[12]+[16]+[17]+[18]+[21]	
ค่างานต้นทุน	[22]...../.....[6].....		=	287.19	บาท/ตร.ม.	[23] = [22] / [6]	

ตารางที่ 3 ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดทับตามความหนา

ความหนา (ซม.)	ตัวแปร	พื้นที่ ตร.ม./ตัน
2.5	0.75	16.66
3	0.8	13.89
4	0.9	10.41
5	1	8.33
6	1.6	6.94
7	1.7	5.95
8	1.8	5.21
9	1.9	4.63
10	2	4.16

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

หมายเหตุ กรณีที่ปริมาณงานรวมของ AC ทุกรายการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าคิดตั้งเครื่องผสมสำหรับปริมาณงาน AC ที่ 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความหนา	0.15	เมตร				
พิจารณาที่ความยาว	10.00	เมตร	ความกว้างช่องจราจร	2.50	เมตร	
คิดเป็นพื้นที่	25.00	ตร.ม.	คิดเป็นปริมาณคอนกรีต	0.03	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต ค3 (สำหรับงานผิวทาง)	=	3.75	ลบ.ม. @	2,523.36	=	9,462.60 บาท [1]
ค่าขนส่ง (คิดที่ระยะไม่เกิน L/4)		1	กม.	=	8.88	บาท [2]
ค่าเหล็กเสริม						[3]
เหล็กเสริมคานยาว RB 6.00	=	18.87	กก. @	26.64	=	502.70 บาท
เหล็กเสริมคานยาว RB 6.00	=	18.87	กก. @	26.64	=	502.70 บาท
ค่าแรงงานเหล็ก	=	37.74	กก. @	3.40	=	128.35 บาท [4] (จากตารางบัญชีปริมาณงานฯ ข้อ 10)
ลดผูกเหล็กใช้ 2.5%	=	0.94	กก. @	42.06	=	39.68 บาท [5]
ค่าแบบ	=	10.00	ม. @	19.45	=	194.50 บาท [7] = [6] x 10 [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าปูผิวทาง	=	25.00	ตร.ม. @	12.56	=	314.00 บาท [9] = [8] x พื้นที่ [8] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าบ่ม	=	25.00	ตร.ม. @	8.15	=	203.75 บาท [11] = [10] x พื้นที่ [10] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม						11,357.16 บาท [12] = [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [7] + [9] + [11]
ค่างานต้นทุน	=	11,357.16	/	25.00	=	454.28 บาท/ตร.ม. [13] = [12] / พื้นที่

หมายเหตุ

1. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเขื่อน

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดทะเล ..29.50..บาท หากขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คั่นคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

	4.00	26.97	14	0.60	2.50	4.80	0.60
	4.50	30.82	16	0.67	2.81	5.40	0.67
18	2.50	17.33	9	0.45	1.56	3.00	0.45
	3.00	21.19	11	0.54	1.87	3.60	0.54
	3.50	23.11	12	0.63	2.18	4.20	0.63
	4.00	26.97	14	0.72	2.50	4.80	0.72
	4.50	30.82	16	0.81	2.81	5.40	0.81
20	2.50	17.33	9	0.50	1.56	3.00	0.50
	3.00	21.19	11	0.60	1.87	3.60	0.60
	3.50	23.11	12	0.70	2.18	4.20	0.70
	4.00	26.97	14	0.80	2.50	4.80	0.80
	4.50	30.82	16	0.90	2.81	5.40	0.90
23	2.50	17.33	9	0.57	1.56	3.00	0.57
	3.00	21.19	11	0.69	1.87	3.60	0.69
	3.50	23.11	12	0.80	2.18	4.20	0.80
	4.00	26.97	14	0.92	2.50	4.80	0.92
	4.50	30.82	16	1.03	2.81	5.40	1.03
25	2.50	17.33	9	0.62	1.56	3.00	0.62
	3.00	21.19	11	0.75	1.87	3.60	0.75
	3.50	23.11	12	0.87	2.18	4.20	0.87
	4.00	26.97	14	1.00	2.50	4.80	1.00
	4.50	30.82	16	1.12	2.81	5.40	1.12

Cap ราคาชุดละ @ 10.- บาท (ประมาณ)

Joint Filler ราคาตารางเมตรละ @ 400.- บาท (ประมาณ)

Joint Sealer ลีดทะเล @ 45.- บาท (ประมาณ)

แผ่นพลาสติก เมตรละ @ 10.- บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

ประธานกรรมการ...

กรรมการ...

2.5.3 Contraction Joint

คิดจากความยาว

คันท่อ (RB 19)

10.01 กก. @ 25.68

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง

2.50 ม. @ 23.64

ทาสี + จาระบี

9.00 ชุด @ 4.00

JOINT SEALER

0.93 ลีด @ 45.00

แผ่นพลาสติก

- ม. @ 10.00

ค่าใช้จ่ยรวม

= 394.01 บาท

ค่างานต้นทุน

394.01 / 2.50

รวม 2.50 เมตร
= 257.06 บาท

[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

[4]

[5]

[6]

[7] = [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

[8] = [7] / [1]

หมายเหตุ

SLAB THICKNESS (CM.)	LANE WIDTH (M)	DOWEL BAR (กก.)	ตัด JOINT ลึก (ซม.)	ทาสี + จาระบี (ชุด)	JOINT SEALER (ลีด)	แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)
15	2.50	17.33	3.75	9.00	0.93	3.00
	3.00	21.19	3.75	11.00	1.12	3.60
	3.50	23.11	3.75	12.00	1.31	4.20
	4.00	26.97	3.75	14.00	1.50	4.80
	4.50	30.82	3.75	16.00	1.68	5.40
	2.50	17.33	4.50	9.00	1.12	3.00

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง นครราชสีมา ..29.50..บาท หากค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคา)

โครงการ ข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

18	3.00	21.19	4.50	11.00	1.35	3.60
	3.50	23.11	4.50	12.00	1.57	4.20
	4.00	26.97	4.50	14.00	1.80	4.80
	4.50	30.82	4.50	16.00	2.02	5.40
20	2.50	17.33	5.00	9.00	1.25	3.00
	3.00	21.19	5.00	11.00	1.50	3.60
	3.50	23.11	5.00	12.00	1.75	4.20
	4.00	26.97	5.00	14.00	2.00	4.80
23	4.50	30.82	5.00	16.00	2.25	5.40
	2.50	17.33	5.75	9.00	1.43	3.00
	3.00	21.19	5.75	11.00	1.72	3.60
	3.50	23.11	5.75	12.00	2.01	4.20
25	4.00	26.97	5.75	14.00	2.30	4.80
	4.50	30.82	5.75	16.00	2.58	5.40
	2.50	17.33	6.25	9.00	1.56	3.00
	3.00	21.19	6.25	11.00	1.87	3.60
25	3.50	23.11	6.25	12.00	2.18	4.20
	4.00	26.97	6.25	14.00	2.50	4.80
	4.50	30.82	6.25	16.00	2.81	5.40

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

2.5.4 Longitudinal Joint

คิดจากความยาว

ค่าเหล็ก (DB 12)	9.32	กก. @	25.68	=	10.00 เมตร	[1]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	23.64	=	239.34 บาท	[2]
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	45.00	=	236.40 บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จายรวม				=	168.75 บาท	[4]
ทำงานต้นทุน	644.49	/	10.00	=	644.49 บาท	[5] = [2] + [3] + [4]
				=	64.44 บาท/ม.	[6] = [5] / [1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	15	18	20	23	25
TIE BAR (กก.)	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32
ตัด JOINT สลัก (ซม.)	3.75	4.50	5.00	5.75	6.25
JOINT SEALER (ลิตร)	3.75	4.50	5.00	5.75	6.25

2.5.5 Dummy Joint

คิดจากความยาว

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	23.64	=	236.40 บาท	[2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	#N/A	ลิตร @	45.00	=	#N/A บาท	[3]
ค่าใช้จายรวม				=	#N/A บาท	[5] = [2] + [3] + [4]
ทำงานต้นทุน	#N/A	/	10.00	=	#N/A บาท/ม.	[6] = [5] / [1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	15	18	20	23	25
ตัด JOINT สลัก (ซม.)	3.75	4.50	5.00	5.75	6.25
JOINT SEALER (ลิตร)	3.75	4.50	5.00	5.75	6.25

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.28	0.16	0.19	1.44	1.48
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.81	0.46	0.58	3.27	3.39
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.28	0.66	0.83	4.94	5.11
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.98	3.47	4.34	21.45	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.64	7.92	9.90	38.56	40.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.66	2.93	3.66	20.59	21.32
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.73
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.36	5.04	6.30	38.40	39.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.92	4.66	5.82	54.58	55.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.47	19.00	23.75	75.47	80.22
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.99	6.36	7.95	31.35	32.95
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.82	1.01	1.27	7.84	8.09
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.77	9.50	11.88	46.27	48.65
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.84	1.91	2.38	14.74	15.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.02	15.33	19.16	59.35	63.18
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.97	3.64	3.64	20.88	21.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.14	19.10	23.87	73.24	78.01
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.80	1.30	1.63	7.10	7.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.47	1.51	1.89	8.98	9.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.20	2.47	3.09	11.68	12.29
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.97	1.25	1.56	9.22	9.53

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่า ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.45	0.54	0.68	6.99	7.13
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.96	0.77	0.96	6.73	6.92
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.55	1.94	2.43	15.49	15.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.73	2.68	3.35	21.41	22.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.85	3.99	4.98	31.83	32.83
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.78	5.84	7.30	46.62	48.08
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.84	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.26	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.23	16.77	20.97	372.00	376.20
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.52	2.56	3.20	14.07	14.71
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.97	2.10	2.63	11.07	11.60
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม. กบ.	155.52	34.07	42.59	189.59	198.11
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม. กบ.	12.17	1.52	1.90	13.69	14.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.18	1.92	2.41	12.08	12.56
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.58	2.45	3.06	23.03	23.64
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.91	2.34	2.92	14.25	14.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.27	0.71	0.88	7.97	8.15
15	งาน Stabilized Layer						

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่า ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าผสมวัสดุ ดุกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.78	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ดุกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.78	46.58	49.34
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.12	10.73	13.41	34.85	37.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.15	13.41	16.76	43.56	46.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.21	17.88	22.34	58.08	62.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.25	21.45	26.81	69.70	75.06
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.83	1.93	2.41	11.76	12.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.36	0.45	2.63	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.66	5.56	6.94	46.22	47.61
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	55.09	7.06	8.82	62.14	63.91
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	66.70	7.75	9.68	74.45	76.38
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	80.83	8.59	10.74	89.42	91.57
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.85	1.72	2.15	11.56	11.99
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.49	2.00	2.50	13.49	13.99

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.34	8.88
2	7.95	11.13
3	9.56	13.39
4	11.17	15.64
5	12.79	17.90
6	14.40	20.15
7	16.01	22.41
8	17.79	24.91
9	19.90	27.86
10	22.01	30.81
11	24.11	33.76
12	26.22	36.71
13	28.33	39.66
14	30.43	42.61
15	32.54	45.55
16	34.65	48.50
17	36.75	51.45
18	38.85	54.40
19	40.97	57.35
20	43.07	60.30
21	45.18	63.25
22	47.29	66.20
23	49.39	69.14
24	51.50	72.10
25	53.61	75.05
26	55.71	77.99
27	57.82	80.95

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.20	8.68
2	7.66	10.73
3	9.13	12.78
4	10.59	14.83
5	12.06	16.88
6	13.52	18.93
7	14.99	20.98
8	16.63	23.28
9	18.59	26.03
10	20.55	28.77
11	22.51	31.52
12	24.47	34.26
13	26.43	37.01
14	28.39	39.75
15	30.35	42.50
16	32.32	45.24
17	34.28	47.99
18	36.23	50.73
19	38.20	53.48
20	40.16	56.22
21	42.12	58.96
22	44.08	61.72
23	46.04	64.45
24	48.00	67.20
25	49.97	69.95
26	51.92	72.69
27	53.89	75.44

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.23	8.73
2	7.73	10.83
3	9.24	12.93
4	10.74	15.03
5	12.24	17.14
6	13.74	19.24
7	15.24	21.34
8	16.92	23.69
9	18.92	26.49
10	20.92	29.28
11	22.91	32.08
12	24.91	34.87
13	26.91	37.67
14	28.90	40.47
15	30.90	43.26
16	32.90	46.06
17	34.89	48.85
18	36.89	51.65
19	38.89	54.45
20	40.89	57.24
21	42.88	60.03
22	44.88	62.84
23	46.88	65.63
24	48.88	68.43
25	50.88	71.23
26	52.87	74.02
27	54.87	76.82

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	59.93	83.90
29	62.02	86.83
30	64.14	89.79
31	66.23	92.73
32	68.35	95.69
33	70.46	98.64
34	72.57	101.59
35	74.66	104.53
36	76.77	107.48
37	78.89	110.44
38	80.99	113.39
39	83.10	116.34
40	85.20	119.28
41	87.32	122.24
42	89.42	125.19
43	91.52	128.13
44	93.63	131.09
45	95.73	134.03
46	97.85	136.98
47	99.94	139.92
48	102.06	142.88
49	104.15	145.81
50	106.25	148.76
51	108.37	151.72
52	110.47	154.66
53	112.58	157.61
54	114.70	160.57

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	55.85	78.19
29	57.80	80.92
30	59.77	83.68
31	61.72	86.41
32	63.69	89.17
33	65.65	91.91
34	67.62	94.66
35	69.57	97.39
36	71.53	100.15
37	73.50	102.90
38	75.46	105.65
39	77.42	108.39
40	79.38	111.13
41	810.35	113.88
42	83.31	116.63
43	85.26	119.36
44	87.23	122.12
45	89.18	124.85
46	91.15	127.61
47	93.10	130.34
48	95.07	133.09
49	95.07	135.82
50	97.01	138.56
51	98.97	141.33
52	100.95	144.06
53	102.90	146.80
54	104.86	149.57

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	56.87	79.62
29	58.85	82.40
30	60.86	85.21
31	62.85	87.99
32	64.86	90.80
33	66.85	93.60
34	68.85	96.40
35	70.84	99.18
36	72.84	101.98
37	74.85	104.78
38	76.85	107.58
39	78.84	110.38
40	80.83	113.16
41	82.84	115.97
42	84.84	118.77
43	86.83	121.56
44	88.83	124.36
45	90.82	127.15
46	92.82	129.95
47	94.81	132.74
48	96.81	135.54
49	98.80	138.32
50	100.79	141.11
51	102.80	143.93
52	104.79	146.71
53	106.79	149.50
54	108.80	152.32

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	116.79	163.50
56	118.89	166.45
57	121.01	169.41
58	123.13	172.39
59	125.23	175.32
60	127.33	178.26
61	129.44	181.22
62	131.57	184.20
63	133.65	187.12
64	135.75	190.05
65	137.85	192.99
66	139.96	195.95
67	142.09	198.92
68	144.16	201.82
69	146.30	204.83
70	148.39	207.75
71	150.49	210.69
72	152.60	213.64
73	154.72	216.61
74	156.85	219.59
75	158.91	222.48
76	161.06	225.48
77	163.14	228.39
78	165.22	231.31
79	167.40	234.36
80	169.50	237.30
81	171.61	240.26

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	106.83	152.29
56	108.78	155.03
57	110.74	157.79
58	112.71	160.56
59	114.69	163.29
60	116.64	166.03
61	118.59	168.79
62	120.56	171.56
63	122.54	174.27
64	124.48	177.00
65	128.39	179.74
66	130.35	182.50
67	132.33	185.26
68	134.26	187.96
69	136.26	190.76
70	138.20	193.48
71	140.16	196.22
72	142.12	198.97
73	144.06	201.73
74	146.07	204.50
75	147.99	207.19
76	149.99	209.99
77	151.93	212.70
78	153.87	215.41
79	155.89	218.25
80	157.85	220.99
81	159.82	223.75

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	110.78	155.09
56	112.78	157.89
57	114.78	160.52
58	116.80	163.52
59	118.78	166.30
60	120.78	169.09
61	122.78	171.90
62	124.80	174.72
63	126.77	177.48
64	128.76	180.26
65	130.75	183.05
66	132.76	185.86
67	134.77	188.68
68	136.73	191.43
69	138.77	194.28
70	140.75	197.05
71	142.74	199.84
72	144.74	202.64
73	146.75	205.45
74	148.77	208.27
75	150.72	211.01
76	152.76	213.86
77	154.73	216.62
78	156.71	219.39
79	158.77	222.28
80	160.76	225.07
81	162.77	227.87