

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - ควนเคียม หมู่ที่ ๒
บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๑x๑ เมตร
๑๐ ท่อน ๒ แถว พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมานธิ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ์ สมานธิ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0+290 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง
 0+290 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+290
 ประมาณราคา 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	441,815.60	1.3848	611,826.24	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			611,826.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			611,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง 0+290 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

ลงชื่อ งบประมาณราคา
 (นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ
 (นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
 ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางชนวิวี สารานพคุณ)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางจิราวรรณ เพชรติบ)
 ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประธานกรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางปาดคอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วกลับ (ความหนา 20.00 ซม.)	ตร.ม.	10.00	42.56	425.60	1.3848	58.93	589.30	
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดคั่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดคั่น)	(ลูกรังหนา ซม.) ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดคั่น	(หินคลุกหนา ซม.) ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หกลม)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	หนา ซม. ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)		-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,160.00	14.31	16,599.60	1.3848	19.81	22,979.60	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน TACK COAT)	ตร.ม.	1,160.00	287.19	333,140.40	1.3848	397.70	461,332.00	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา	ซม. ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	70.00	290.00	20,300.00	1.3848	401.59	28,111.30	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

จะดำเนินการ...

กรรมกร...

กรรมกร...

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คั่นคอนกรีตสายสั้นแยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปายบอง จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 27-มิ.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4	งานเปิดตัด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	10.00	4,377.00	43,770.00	1.3848	6,061.27	60,612.70	
	4.1.1(5) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 วางระบายน้ำ คสล.								
	4.1.3(1) - แบบผิววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(2) - แบบผิวพร้อมฝาปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(3) - แบบอื่นๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.								
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	4.2 งานปลูกหญ้า								
	4.2.1 แบบ ปักแฉ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 แบบ ปุ่ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 ทดักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ทดักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27, ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30, ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 แบบ ค.64, ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 แบบ ค.65, ค.68, ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 แบบ ค.72, ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	

รองกรรมการ...

กรรมการ...

กรรมการ...

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ชื่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คิกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดความเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปาย จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานพื้นฐาน (บาท)		Factor F	ราคาถ่าง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.17 แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 แบบ ค.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 แบบ ค.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27, บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74, ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76, ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77, ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78, ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้าย บอกรูปหมาย ป้ายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้าย บอกรูปหมาย ป้ายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้าย บอกรูปหมาย ป้ายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้าย ขุดบอกระยะแยกทางแยก (น-4)	ชุด	1.00	9,820.00	9,820.00	1.3848	13,598.73	13,598.73	
	5.2.33 ป้าย บอกรูปหมายบ้าน (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้าย บอกรูปหมายน้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้าย ต้นตอสายทาง (น-7)	ชุด	1.00	4,490.00	4,490.00	1.3848	6,217.75	6,217.75	
	5.2.36 ป้าย กรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้าย ขุดระบุทิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้าย แจ่งขาว (ข.1, ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักกิโล	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดตั้งแผงไฟตัดน้ำ	แผง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งปั๊มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปั๊ม	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แผง	1.00	13,270.00	13,270.00	1.3848	18,376.29	18,376.29	
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แผง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	

กรรมการ...

กรรมการ...

กรรมการ...

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปามอน จังหวัดทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 27-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7	งานป้องกันกัดเซาะ								
	7.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION)								
	7.2.1(1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานหินเรียงป้องกันกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมทำงานต้นทุนงานทาง				441,815.60				
	FACTOR F ผันตกชุด 1					1.3848			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							611,826.24	

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ครวช

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

หน้าหลัก (/epposite/index.php/th/)

เกี่ยวกับองค์กร

นโยบายและแผน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

บริการข้อมูลข่าวสาร

การติดต่อองค์กร

- น้ำมัน
- LPG
- ก๊าซธรรมชาติ
- เชื้อเพลิงชีวภาพ
- อื่นๆ

ปิโตรเลียม (/epposite/index.php/th/petroleum) > ราคา > ราคาขายปลีกน้ำมัน (/epposite/index.php/th/petroleum/price/oil-price?category_id=558&lsc=1) >

Oil price 27 Mar 2024

แก๊สโซฮอล์ 95	39.15	39.15	39.75	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15	39.15
แก๊สโซฮอล์ E20	37.04	37.04	37.84	37.04	37.04	-	37.04	37.04	37.04	37.04
แก๊สโซฮอล์ E85	36.79	36.79	-	-	-	-	-	-	-	-
แก๊สโซฮอล์ 91	37.68	37.68	38.48	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม	46.84	49.44	49.44	49.44	-	-	-	-	-	-
เบนซิน 95	47.04	-	-	-	48.21	-	47.54	47.19	-	47.19
เบนซิน Gasoline 95 พรีเมียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดีเซล B7	29.94	29.94	30.44	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
ดีเซล	29.94	29.94	-	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
ดีเซลพรีเมียม B20	29.94	29.94	-	-	29.94	-	-	-	-	-
ดีเซลพรีเมียม B7 PREMIUM Diesel	41.54	43.64	44.84	43.64	43.64	-	-	-	-	-
มีผลบังคับใช้วันที่	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar	26 Mar
Effective date	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00	05:00

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (หน่วย : บาท/ลิตร)
 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre

ราคาน้ำมันย้อนหลัง...

(http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/price)

*ข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนพฤษภาคม 2558

PRICE ON 27/03/2024

General

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

Keyword

เดือน

ปี พ.ศ.

Search...

Select Tags -

- Select ปี พ.ศ. -

เกี่ยวข้องกับคุณก็

Search

EN TH

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงราคา

ฉบับ 10 กรกฎาคม 2561

(https://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/18131)

ยอมรับทั้งหมด

ปฏิเสธทั้งหมด

ขนาดไฟล์ วันที่ประกาศ

/epposite/index.php/price/order

0.25 MB

ปิด

วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561

CHAT

with us

(https://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/download/18131)

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีศระ 29.50 บาท ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคียน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

ประเภทงานทาง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานวางป่าขุดคอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

เบ้า

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 1.48 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมค่างานต้นทุน

= 1.48 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอขนาดเบ้า

มีเฉพาะการวางวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอขนาดกลาง

มีการวางวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ วางวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

(ก) ให้อธิบายสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อพิจารณาขนาดของการกรุยทาง

1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา 20.00 ซม.)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.

= 9.53 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ความหนาจริงของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 20.00 ซม.

= 38.12 บาท/ตร.ม. [2] = 0.20 x 9.53 / 0.05

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

= 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60

= 0.08 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก (หิน ผุ)

= 39.66 บาท/ตร.ม. [3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= 3.17 บาท/ตร.ม. [4] = [3] x 0.08

ขนทิ้ง.....กม.

= บาท/ตร.ม. [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

(พื้นที่ 1 ตร.ม. มีปริมาณ 0.08 ลบ.ม.)

= บาท/ตร.ม. [6] = [5] x 0.08

รวม = 41.29 บาท/ตร.ม. [7] = [2] + [4] + [6]

41.29 บาท/ตร.ม. [8] = [7]

1.3 งานแก้ไขปรับคันทางและไหล่ทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา แก้ไขปรับคันทางเดิม

= 9.36 ซม. [1]

ค่างานต้นทุน

= 9.36 บาท/ตร.ม. [2] = [1]

1.4 งานตัดแต่งชั้นบนได้

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดตัดดิน

= 21.32 ลบ.ม. [1]

(จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ

= 7.42 ลบ.ม. [2]

(จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 28.74 บาท [3] = [1] + [2]

1.5 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดัก)

= 8.63 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง กม.

= บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม

= 8.63 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนขยายตัว

8.63 x 1.25

= 10.79 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

= 21.32 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน

= 32.11 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย

= 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย

= 1.25

ราคาคำนวณต้นทุนงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดระ ...29.50..บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขอบสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

Operating Cost	=	46.91 บาท/ตร.ม.
ความลึกในการขุดกัก	=	0.20 ม.
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	=	3.50 %
หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นที่ขุดกัก	=	2,200.00 กก./ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง	=	2,777.66 บาท/คัน
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร	=	0.015 คัน/ตร.ม.
ค่างาน Pavement In-Place Recycling	=	89.69 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคาขุดกักหินคลุกปรับระดับ	=	- บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน Pavement In-Place Recycling	=	89.69 บาท/ตร.ม.

ชนิดสิบล้อ (ขม.)	ปริมาณยางแอสฟัลต์ (A)			ปริมาณปูนซีเมนต์ (S)			
	1%	2%	3%	2%	3%	4%	5%
10	0.0018	0.0036	0.0054	0.0036	0.0054	0.0072	0.0090
20	0.0036	0.0072	0.0108	0.0072	0.0108	0.0144	0.0180
30	0.0054	0.0108	0.0162	0.0108	0.0162	0.0216	0.0270

2 งานผิวทางและไหล่ทาง

2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง

2.1.1 PRIME COAT

ค่ายาง CSS-1 = 1.00 ลิตร/ตร.ม.@	=	24.80 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางที่ 1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.13 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	31.93 บาท/ตร.ม. [3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน	=	31.93 บาท/ตร.ม.

2.1.2 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 = 0.30 ลิตร/ตร.ม.@	=	7.39 บาท/ตร.ม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.92 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	14.31 บาท/ตร.ม. [3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน	=	14.31 บาท/ตร.ม.

การใช้อัตรายางแอสฟัลต์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

1. งาน Prime Coat กำหนดแนวทาง ให้ใช้คิดแบบแอสฟัลต์หรือแอสฟัลท์อิมัลชันตามตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราการลาด Prime Coat (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)	อัตราที่ใช้คิดราคากลาง (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)
พื้นทางคิโนซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1

2. งานแอสฟัลต์คอนกรีต กำหนดแนวทาง ให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุรวมตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ชนิดวัสดุรวม	ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัสดุรวม		Asphaltic Boundbase
	ชั้นรองผิวทาง (Binder Course)	ชั้นผิวทาง (Wearing Course)	
หินปูน (Limestone)	5.1	5.2	4.5
หินแกรนิต (Granite)	5.4	5.5	-
หินบะซอลต์ (Basalt)	5.8	5.9	-

ราคาค่าจ้างงานทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง นครราชสีมา 29.50 บาท ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขยายสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal

Cape Seal = Single Surface Treatment + Fog Spray + Slurry Seal

= Chip Seal + Fog Spray + Slurry Seal

คำนวณต้นทุน CHIP SEAL

ค่าวัสดุหิน 1/2" จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 28.00 กม.

รวม

ปริมาณหิน 1/2" = 0.01286 ลบ.ม./ตร.ม.

ค่ายาง CRS-2 จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

ปริมาณยาง CRS-2 = 0.00123 ตัน/ตร.ม.

ระยะทางปูผิว 0+290 กม. คิดระยะ 1/4

ค่าขนส่งวัสดุผสม 1.00 กม. (จำนวนเต็ม)

ปริมาณวัสดุผสม = 0.01222 ลบ.ม./ตร.ม. คิดเป็นค่าขนส่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานผิวทางแบบบาง ชั้นเดียว (1/2")

ค่าใช้จ่ยรวม

คำนวณต้นทุน

=	352.40	บาท/ลบ.ม.	[1]
=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	436.30	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
=	5.61	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 0.01286
=	23,423.33	บาท/ตัน	[5]
=	1,205.42	บาท/ตัน	[6] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	24,628.75	บาท/ตัน	[7] = [5] + [6]
=	30.29	บาท/ตร.ม.	[8] = [7] x 0.00123
=	1.000	กม.	[9]
=	8.88	บาท/ลบ.ม.	[10]
=	0.11	บาท/ตร.ม.	[11] = [10] x 0.01222
=	15.98	บาท/ตร.ม.	[12] (จากตารางค่าดำเนินการ)
=	51.99	บาท/ตร.ม.	[13] = [4] + [8] + [11] + [12]
=	51.99	บาท/ตร.ม.	[14]

คำนวณต้นทุน FOG SPRAY

ค่ายาง CSS-1h จากแหล่ง

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

ค่าแอสฟัลท์ซีเมนต์ (CSS-1h) 0.00031 ตัน/ตร.ม. คิดเป็น

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งาน FOG SPRAY

ค่าใช้จ่ยรวม

คำนวณต้นทุน

=	26,805.00	บาท/ลบ.ม.	[15]
=	1,205.42	บาท/ลบ.ม.	[16] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	28,010.42	บาท/ลบ.ม.	[17] = [15] + [16]
=	8.68	บาท/ตร.ม.	[18] = [17] x 0.00031
=	2.72	บาท/ตร.ม.	[19] (จากตารางค่าดำเนินการ)
=	11.40	บาท/ตร.ม.	[20] = [18] + [19]
=	11.40	บาท/ตร.ม.	[21]

คำนวณต้นทุน SLURRY SEAL

ค่าวัสดุหินฝุ่นจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 28.00 กม.

รวม

คิดราคาหินฝุ่นปริมาณ = 1.2155 ลบ.ม.

ค่ายางอีมีลซีเมนต์ (CSS-1h)

ค่าขนส่ง 873.00 กม.

รวม

คิดราคา CSS-1h ปริมาณ = 0.25779 ตัน

ระยะทางปูผิว 0+290 กม. คิดระยะ 1/4

ค่าขนส่งวัสดุผสม 1.00 กม. (จำนวนเต็ม)

ปริมาณวัสดุผสม = 1.85 ลบ.ม. คิดเป็นค่าขนส่ง

ปูนซีเมนต์

ค่าขนส่ง 24.00 กม.

รวม

คิดราคาปูนซีเมนต์ที่ปริมาณ 0.01450 ตัน

ค่าน้ำผสมปูนซีเมนต์ (ไม่คิดค่าใช้จ่ยยกเว้นกรณีขาดแคลนน้ำ)

คิดราคาน้ำที่ปริมาณ 0.15961 ลบ.ม.

ระบอกรรณการ

กรรณการ

กรรณการ

=	288.20	บาท/ลบ.ม.	[22]
=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[23] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	372.10	บาท/ลบ.ม.	[24] = [22] + [23]
=	452.29	บาท	[25] = [24] x 1.2155
=	26,805.00	บาท/ตัน	[26]
=	1,205.42	บาท/ตัน	[27] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	28,010.42	บาท/ตัน	[28] = [26] + [27]
=	7,220.81	บาท	[29] = [28] x 0.25779
=	1.000	กม.	[30]
=	8.88	บาท/ลบ.ม.	[31]
=	16.43	บาท	[32] = [31] x 1.85
=	2,694.00	บาท/ตัน	[33]
=	33.66	บาท/ตัน	[34] (จากตารางค่าขนส่ง)
=	2,727.66	บาท/ตัน	[35] = [33] + [34]
=	39.55	บาท	[36] = [35] x 0.01450
=	-	บาท/ลบ.ม.	[37]
=	-	บาท	[38] = [37] x 0.15961

ราคาคำนวณต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง นครสวรรค์ ...29.50...บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายต่อเนื่อง - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

รวม			=	7,729.07 บาท	[39] = [25] + [29] + [32] + [36] + [38]
คิดค่าใช้จ่ายรวมต่อคร.ม.			=	42.47 บาท/คร.ม.	[40] = [39] / 182
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางาน SLURRY SEAL			=	12.24 บาท/คร.ม.	[41] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน SLURRY SEAL			=	54.71 บาท/คร.ม.	[42] = [40] + [41]
ค่างานต้นทุน Cape Seal			=	118.10 บาท/คร.ม.	[43] = [14] + [21] + [42]
2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete					
2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course					
ความหนา 5.00 ซม.(ปูบน PRIME COAT)					
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด			=	- ลบ.ม.	[1]
			=	- ตัน	[2] = [1] x 2.4
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ (กรณีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000 ตันในการคำนวณ)			=	10,000.00 ตัน	[3] = [2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	250,000 / ...[3]...		=	25.00 บาท/ตัน AC	[4] = 250,000/[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE			=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้			=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100 กม.			=	211.59 บาท/ตันอุปกรณ์ [7]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันระยะขนส่ง 100 กม.			=	1.69 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง			=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70			=	24,346.67 บาท/ตันวัสดุ	[10]
ค่าขนส่งยาง AC 60/70 256 กม.			=	1,205.42 บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม			=	1,328.71 บาท/ตัน AC	[12] = ([10]+[11]) x 0.052
ค่าหินจากแหล่ง			=	329.00 บาท/ลบ.ม.	[13]
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินผืน 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)					
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง 28 กม.			=	83.90 บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมราคาหิน			=	412.90 บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ ...[15]..... x 0.74			=	305.55 บาท/ตัน AC	[16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์			=	376.20 บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง AC (กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4) 1 กม.			=	6.34 บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ			=	1.00 (ตารางที่ 3)	[19]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.			=	14.71 บาท/คร.ม.	[20] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
.....[6].....x.....[19].....x.....[20].....			=	22.55 บาท/คร.ม.	[21] = [18]+[19]+[20]
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,166.02 บาท/คร.ม.	[22] = [8]+[9]+[12]+[16]+[17]+[18]+[21]
ค่างานต้นทุน	[22]...../[6].....		=	260.02 บาท/คร.ม.	[23] = [22] / [6]
2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course					
ความหนา 5.00 ซม.(ปูบน TACK COAT)					
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด			=	58.00 ลบ.ม.	[1]
			=	139.20 ตัน	[2] = [1] x 2.4
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ (กรณีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ 10,000 ตันในการคำนวณ)			=	10,000.00 ตัน	[3] = [2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	250,000 / ...[3]...		=	25.00 บาท/ตัน AC	[4] = 250,000/[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE			=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้			=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100 กม.			=	138.57 บาท/ตันอุปกรณ์ [7]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันระยะขนส่ง 100 กม.			=	1.11 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง			=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70			=	24,346.67 บาท/ตันวัสดุ	[10]

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีศระ 29.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายที่แยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา

ค่าขนส่งยาง AC 60/70	873	กม.	=	1,205.42	บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม			=	1,328.71	บาท/ตัน AC	[12] = ([10]+[11]) x 0.052
ค่าหินจากแหล่ง			=	329.00	บาท/ลบ.ม.	[13]
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)						
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง	28	กม.	=	83.90	บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมราคาค่าหิน			=	412.90	บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	...[15].....	x	0.74	=	305.55	บาท/ตัน AC [16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์			=	376.20	บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง AC (กำหนดให้ไม่เกินระยะ 1/4)	1	กม.	=	6.34	บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ			=	1.00		[19] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา	5.00	ซม.	=	11.60	บาท/ตร.ม.	[20] (จากตารางค่าดำเนินการ)
.....[6].....x.....[19].....x.....[20].....			=	96.63	บาท/ตัน AC	[21] = [6] x [19] x [20]
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,139.54	บาท/ตัน AC	[22] = [8]+[9]+[12]+[16]+[17]+[18]+[21]
ค่างานต้นทุน	[22]...../.....[6].....		=	287.19	บาท/ตร.ม.	[23] = [22] / [6]

ตารางที่ 3 ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดทับตามความหนา

ความหนา (ซม.)	ตัวแปร	พื้นที่ ตร.ม./ตัน
2.5	0.75	16.66
3	0.8	13.89
4	0.9	10.41
5	1	8.33
6	1.6	6.94
7	1.7	5.95
8	1.8	5.21
9	1.9	4.63
10	2	4.16

ระบำนกรรกรกร

กรรกรกร...

กรรกรกร...

หมายเหตุ กรณีที่ปริมาณงานรวมของ AC ทุกรายการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าคิดตั้งเครื่องผสมสำหรับปริมาณงาน AC ที่ 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก			ความหนา	0.15	เมตร			
พิจารณาที่ความยาว	10.00	เมตร	ความกว้างช่องจราจร	5.00	เมตร			
คิดเป็นพื้นที่	50.00	ตร.ม.	คิดเป็นปริมาณคอนกรีต	0.07	ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต ค3 (สำหรับงานผิวทาง)	=	0.07	ลบ.ม. @	1,963.00	=	137.41	บาท	[1]
ค่าขนส่ง (คิดที่ระยะไม่เกิน(L/4))		1	กม.	=	8.88	บาท		[2]
ค่าเหล็กเสริม								[3]
เหล็กเสริมคานยาว มม #N/A	=	#N/A	กก. @	#N/A	=	#N/A	บาท	
เหล็กเสริมคานขวาง มม #N/A	=	#N/A	กก. @	#N/A	=	#N/A	บาท	
ค่าแรงงานเหล็ก	=	#N/A	กก. @	#N/A	=	#N/A	บาท	[4] (จากตารางบัญชีค่าแรงงานฯ ข้อ 10)
ลดผูกเหล็กใช้ 2.5%	=	#N/A	กก. @	42.06	=	#N/A	บาท	[5]
ค่าแบบ	=	10.00	ม. @	19.45	=	194.50	บาท	[7] = [6] x 10 [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าปูผิวทาง	=	50.00	ตร.ม. @	12.56	=	628.00	บาท	[9] = [8] x พื้นที่ [8] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าบ่ม	=	50.00	ตร.ม. @	8.15	=	407.50	บาท	[11] = [10] x พื้นที่ [10] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม						#N/A	บาท	[12] = [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [7] + [9] + [11]
ค่างานต้นทุน	=	#N/A	/	50.00	=	#N/A	บาท/ตร.ม.	[13] = [12] / พื้นที่

หมายเหตุ

1. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ 0.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่า ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.28	0.16	0.19	1.44	1.48
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.81	0.46	0.58	3.27	3.39
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.28	0.66	0.83	4.94	5.11
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.98	3.47	4.34	21.45	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.64	7.92	9.90	38.56	40.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.66	2.93	3.66	20.59	21.32
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.73
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.36	5.04	6.30	38.40	39.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.92	4.66	5.82	54.58	55.74
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.47	19.00	23.75	75.47	80.22
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.99	6.36	7.95	31.35	32.95
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.82	1.01	1.27	7.84	8.09
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.77	9.50	11.88	46.27	48.65
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.84	1.91	2.38	14.74	15.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.02	11.13	19.16	59.35	63.18
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.97	2.91	3.64	20.88	21.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.14	19.10	23.87	73.24	78.01
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.80	1.30	1.63	7.10	7.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	7.47	1.51	1.89	8.98	9.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.20	2.47	3.09	11.68	12.29
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.97	1.25	1.56	9.22	9.53

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย		รวมค่างาน (บาท)	
				29.50 บาท/ลิตร			
				ค่าเสื่อมราคา (บาท)		ปกติ	ฝนชุก
				ปกติ	ฝนชุก		
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.45	0.54	0.68	6.99	7.13
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	5.96	0.77	0.96	6.73	6.92
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.55	1.94	2.43	15.49	15.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.73	2.68	3.35	21.41	22.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.85	3.99	4.98	31.83	32.83
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.78	5.84	7.30	46.62	48.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.84	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.26	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.23	16.77	20.97	372.00	376.20
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.		2.56	3.20	14.07	14.71
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.		2.10	2.63	11.07	11.60
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	155.52	34.07	42.59	189.59	198.11
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.17	1.52	1.90	13.69	14.07
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.41	12.08	12.56
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.58	2.45	3.06	23.03	23.64
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.91	2.34	2.92	14.25	14.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.27	0.71	0.88	7.97	8.15
15	งาน Stabilized Layer						

สรุปตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่า ดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
16	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.78	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.78	46.58	49.34
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.12	10.73	13.41	34.85	37.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.15	13.41	16.76	43.56	46.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.21	17.88	22.34	58.08	62.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.25	21.45	26.81	69.70	75.06
	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.83	1.93	2.41	11.76	12.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.36	0.45	2.63	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.66	5.56	6.94	46.22	47.61
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	55.09	7.06	8.82	62.14	63.91
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	66.70	7.75	9.68	74.45	76.38
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	80.83	8.59	10.74	89.42	91.57
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.85	1.72	2.15	11.56	11.99
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.49	2.00	2.50	13.49	13.99

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.34	8.88
2	7.95	11.13
3	9.56	13.39
4	11.17	15.64
5	12.79	17.90
6	14.40	20.15
7	16.01	22.41
8	17.79	24.91
9	19.90	27.86
10	22.01	30.81
11	24.11	33.76
12	26.22	36.71
13	28.33	39.66
14	30.43	42.61
15	32.54	45.55
16	34.65	48.50
17	36.75	51.45
18	38.85	54.40
19	40.97	57.35
20	43.07	60.30
21	45.18	63.25
22	47.29	66.20
23	49.39	69.14
24	51.50	72.10
25	53.61	75.05
26	55.71	77.99
27	57.82	80.95

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.20	8.68
2	7.66	10.73
3	9.13	12.78
4	10.59	14.83
5	12.06	16.88
6	13.52	18.93
7	14.99	20.98
8	16.63	23.28
9	18.59	26.03
10	20.55	28.77
11	22.51	31.52
12	24.47	34.26
13	26.43	37.01
14	28.39	39.75
15	30.35	42.50
16	32.32	45.24
17	34.28	47.99
18	36.23	50.73
19	38.20	53.48
20	40.16	56.22
21	42.12	58.96
22	44.08	61.72
23	46.04	64.45
24	48.00	67.20
25	49.97	69.95
26	51.92	72.69
27	53.89	75.44

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.23	8.73
2	7.73	10.83
3	9.24	12.93
4	10.74	15.03
5	12.24	17.14
6	13.74	19.24
7	15.24	21.34
8	16.92	23.69
9	18.92	26.49
10	20.92	29.28
11	22.91	32.08
12	24.91	34.87
13	26.91	37.67
14	28.90	40.47
15	30.90	43.26
16	32.90	46.06
17	34.89	48.85
18	36.89	51.65
19	38.89	54.45
20	40.89	57.24
21	42.88	60.03
22	44.88	62.84
23	46.88	65.63
24	48.88	68.43
25	50.88	71.23
26	52.87	74.02
27	54.87	76.82

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	59.93	83.90
29	62.02	86.83
30	64.14	89.79
31	66.23	92.73
32	68.35	95.69
33	70.46	98.64
34	72.57	101.59
35	74.66	104.53
36	76.77	107.48
37	78.89	110.44
38	80.99	113.39
39	83.10	116.34
40	85.20	119.28
41	87.32	122.24
42	89.42	125.19
43	91.52	128.13
44	93.63	131.09
45	95.73	134.03
46	97.85	136.98
47	99.94	139.92
48	102.06	142.88
49	104.15	145.81
50	106.25	148.76
51	108.37	151.72
52	110.47	154.66
53	112.58	157.61
54	114.70	160.57

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	55.85	78.19
29	57.80	80.92
30	59.77	83.68
31	61.72	86.41
32	63.69	89.17
33	65.65	91.91
34	67.62	94.66
35	69.57	97.39
36	71.53	100.15
37	73.50	102.90
38	75.46	105.65
39	77.42	108.39
40	79.38	111.13
41	810.35	113.88
42	83.31	116.63
43	85.26	119.36
44	87.23	122.12
45	89.18	124.85
46	91.15	127.61
47	93.10	130.34
48	95.07	133.09
49	95.07	135.82
50	97.01	138.56
51	98.97	141.33
52	100.95	144.06
53	102.90	146.80
54	104.86	149.57

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
28	56.87	79.62
29	58.85	82.40
30	60.86	85.21
31	62.85	87.99
32	64.86	90.80
33	66.85	93.60
34	68.85	96.40
35	70.84	99.18
36	72.84	101.98
37	74.85	104.78
38	76.85	107.58
39	78.84	110.38
40	80.83	113.16
41	82.84	115.97
42	84.84	118.77
43	86.83	121.56
44	88.83	124.36
45	90.82	127.15
46	92.82	129.95
47	94.81	132.74
48	96.81	135.54
49	98.80	138.32
50	100.79	141.11
51	102.80	143.93
52	104.79	146.71
53	106.79	149.50
54	108.80	152.32

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองพัทลุง		
ราคาเฉลี่ย		29.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	116.79	163.50
56	118.89	166.45
57	121.01	169.41
58	123.13	172.39
59	125.23	175.32
60	127.33	178.26
61	129.44	181.22
62	131.57	184.20
63	133.65	187.12
64	135.75	190.05
65	137.85	192.99
66	139.96	195.95
67	142.09	198.92
68	144.16	201.82
69	146.30	204.83
70	148.39	207.75
71	150.49	210.69
72	152.60	213.64
73	154.72	216.61
74	156.85	219.59
75	158.91	222.48
76	161.06	225.48
77	163.14	228.39
78	165.22	231.31
79	167.40	234.36
80	169.50	237.30
81	171.61	240.26

19.00 - 19.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		19.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	106.83	152.29
56	108.78	155.03
57	110.74	157.79
58	112.71	160.56
59	114.69	163.29
60	116.64	166.03
61	118.59	168.79
62	120.56	171.56
63	122.54	174.27
64	124.48	177.00
65	128.39	179.74
66	130.35	182.50
67	132.33	185.26
68	134.26	187.96
69	136.26	190.76
70	138.20	193.48
71	140.16	196.22
72	142.12	198.97
73	144.06	201.73
74	146.07	204.50
75	147.99	207.19
76	149.99	209.99
77	151.93	212.70
78	153.87	215.41
79	155.89	218.25
80	157.85	220.99
81	159.82	223.75

26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		
ราคาเฉลี่ย		26.50
ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
55	110.78	155.09
56	112.78	157.89
57	114.78	160.52
58	116.80	163.52
59	118.78	166.30
60	120.78	169.09
61	122.78	171.90
62	124.80	174.72
63	126.77	177.48
64	128.76	180.26
65	130.75	183.05
66	132.76	185.86
67	134.77	188.68
68	136.73	191.43
69	138.77	194.28
70	140.75	197.05
71	142.74	199.84
72	144.74	202.64
73	146.75	205.45
74	148.77	208.27
75	150.72	211.01
76	152.76	213.86
77	154.73	216.62
78	156.71	219.39
79	158.77	222.28
80	160.76	225.07
81	162.77	227.87