

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

### ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.- บาท

### ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทงาน ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

- งานรื้อรั้วเดิมพร้อมเสาเดิมทั้งหมด
- รื้อรั้วเดิมพร้อมเสาเดิม
- งานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานขุดดินพร้อมปรับแต่ง
- คอนกรีตหยาบ
- เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด ๖\*๖ นิ้ว ยาว ๒.๕๐ เมตร
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. ๑.๕ นิ้ว
- ลวดตาข่ายเหล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่อง ๒ นิ้ว
- ค่าแรงเชื่อมเหล็กท่อและเหล็กลวดตาข่าย
- ค่าแรงติดตั้งแผงรั้ว
- งานประตูทางเข้าด้านหน้า (พร้อมติดตั้ง)

### ๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ปร.๔ /ปร.๕

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ๖.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี   | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                    | เป็น กรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวพวงพรรณ พินกลับ   | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงาน                   | เป็น กรรมการ       |

  
.....ประธานกรรมการ  
  
.....กรรมการ  
  
.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบเลขที่

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	233,646.40	1.2726	297,338.40	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			297,338.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			297,000.00	
<b>ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</b>					

ลงชื่อ .....  ..... ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทรภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  .....ตรวจ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  .....เห็นชอบ

(นายกฤษฏา ภักดีวานิช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ .....  .....อนุมัติ

(นางจิววรรณ เพชรตีบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ




โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูง 1.70 เมตร ยาว 182.30 เมตร พร้อมรั้วเดิมทั้งหมด

ก่อสร้าง บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง


ฉบับเลขที่

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรั้วรั้วเดิมพร้อมเสาเดิมทั้งหมด								
1.1	รั้วรั้วเดิมพร้อมเสาเดิม	1	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม 1							10,000.00	
2	งานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
2.1	งานขุดดินพร้อมปรับแต่ง	15	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,875.00	1,875.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	14	ลบ.ม.	2,073.10	29,023.40	398.00	5,572.00	34,595.40	
2.3	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 6*6 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร	31	เสา	300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	เสาทั้งสิ้น 85 เสา
2.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1.5 นิ้ว	98	ท่อน	812.00	79,576.00	0.00	0.00	79,576.00	
2.5	ลวดตาข่ายเหล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่อง 2 นิ้ว	240	ตร.ม.	145.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	
2.6	ค่าแรงเชื่อมเหล็กท่อและเหล็กลวดตาข่าย	81	ชุด	0.00	0.00	500.00	40,500.00	40,500.00	
2.7	ค่าแรงติดตั้งแผงรั้ว	81	ชุด	0.00	0.00	200.00	16,200.00	16,200.00	
2.8	งานประตู่ทางเข้าด้านหน้า(พร้อมติดตั้ง)	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	รวม 2							223,646.40	
	รวมข้อ 1 + 2 เป็นเงินทั้งสิ้น							233,646.40	
	Factor F 1.2726							63,692.00	
	รวมเป็นเงิน							297,338.40	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							297,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา  
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประธานกรรมกร  
.....กรรมกร  
.....กรรมกร

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง