

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นชมพู – ควนเคียม หมู่ที่ ๒
บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่.....

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖,๔๒๕,๐๐๐.-บาท (-เงินทดรองจ่ายที่โอนมาจากรายการ.....)

๑. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๓๑ เมษายน ๒๕๖๐.....

เป็นเงิน ๖,๔๒๕,๐๐๐.-บาท (-เงินทดรองจ่ายที่โอนมาจากรายการ.....) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมาน

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมาน)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันขมพู่ - ควนเคี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกวิ่ง กว้าง 6.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 3+200 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกวิ่ง กว้าง - ม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร. 4/1 บร	จำนวน	4	แผ่น
ปร. 4/2 บร	จำนวน	-	แผ่น
ปร. 4/1 ท	จำนวน	-	แผ่น

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 1+400 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม.
 ช่วงกม. 1+000 ถึง กม. 2+400

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	4,648,933.24	1.3822	6,425,755.52	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			6,425,755.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			6,425,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง

1+400 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ

บาท

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ประมาณราคา

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตรวจ

ตำแหน่ง

นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ลงชื่อ

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

อนุมัติ

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายคันขมพู - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอปายอน จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 1+400 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าคุด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม จนถึงแล้วบดทับ (ความหนา 25.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	8,400.00	9.06	76,104.00	1.3822	12.52	105,168.00	
	1.4 งานคัดแต่งชั้นบนโค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัล	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัล)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรังหนา 27.00 ซม.)	ลบ.ม.	2,268.00	268.18	608,232.24	1.3822	370.67	840,679.56	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 25.00 ซม.)	ลบ.ม.	2,100.00	542.61	1,139,481.00	1.3822	749.99	1,574,979.00	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	8,400.00	32.58	273,672.00	1.3822	45.03	378,252.00	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	8,400.00	292.81	2,459,604.00	1.3822	404.72	3,399,648.00	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	328.00	280.00	91,840.00	1.3822	387.01	126,939.28	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

(Signature)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันชมพู - ความเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 1+400 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7.2	งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
7.2.1	งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION)								
7.2.1(1)	GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(2)	GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(3)	GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.3	งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				4,648,933.24				
	FACTOR F ผันตกชุก I					1.3822			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,425,755.52	

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ