

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ ขนาดสูง ๑.๗๕ เมตร ยาวโดยรอบ ๑๒๔ เมตร ตาม
รูปแบบที่ อบต. กำหนด หมู่ที่ ๖ บ้านทับมิ่งขวัญ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท.....ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) เป็น ประธานกรรมการ

๖.๒ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาวพวงพรรณ พินกลับ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร ศรีภักดี) ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวพวงพรรณ พินกลับ) กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

การ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับมิ่งขวัญ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	197,151.64	1.2708	250,540.30	รวมค่าแรง
	เงินโอน				คุณค่า
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				Factor F
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				แล้ว
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,540.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		250,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

หมายเหตุ 1. เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของราคาค่าก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ นายช่างโยธา
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ผู้..... ลงชื่อ ผอ.กองช่าง
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

เห็นชอบ ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายกฤษฎา ภักดีวานิช)

อนุมัติ ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)


..... ประธานคณะกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ผ่านราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ ขนาดสูง 1.75 ม.ยาวโดยรอบ 124 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับมิ่งขวัญ หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

แบบ ปฐ 4

แบบเลขที่


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
1.1	งานชุดดินฐานราก	26.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,250.00	3,250.00	
1.2	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 6*6 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร	42.00	ท่อน	300.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1.26	ลบ.ม.	392.00	493.92	0.00	0.00	493.92	
1.4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	2,073.10	5,182.75	300.00	750.00	5,932.75	
1.5	เหล็กเสริมฐานราก ขนาด RB 12 มม.	0.63	ตัน	19,476.64	12,270.28	3,000.00	1,890.00	14,160.28	
	รวม 1							36,436.95	
2	งานคานคอดิน								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	6.50	ลบ.ม.	2,173.57	14,128.21	398.00	2,587.00	16,715.21	
2.2	เหล็กเสริม ขนาด RB 12 มม.	0.60	ตัน	19,476.64	11,685.98	3,000.00	1,800.00	13,485.98	
2.3	เหล็กเสริม ขนาด RB 6 มม.	0.16	ตัน	21,087.88	3,374.06	3,000.00	480.00	3,854.06	
2.4	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	36.00	กก.	42.09	1,515.24	0.00	0.00	1,515.24	
2.5	งานไม้แบบ + ค้ำยัน(คิด 50%)	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	133.00	6,650.00	26,650.00	
2.6	ตะปู	20.00	กก.	37.41	748.20	0.00	0.00	748.20	
	รวม 2							62,968.69	
	รวมเป็นเงิน							99,405.64	
	ยอดยกไป							99,405.64	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมมา
กรรมการ
.....กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรับราคา
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							99,405.64	
3	งานก่ออิฐฉันทัน								
3.1	ก่ออิฐฉันทันพร้อมเสาเข็ม	142.00	ตร.ม.	90.00	12,780.00	100.00	14,200.00	26,980.00	
3.2	ก่ออิฐช่องลม	14.00	ตร.ม.	130.00	1,820.00	89.00	1,246.00	3,066.00	
	รวม 3							30,046.00	
4	งานทาสีหลัง คสล.								
4.1	ทาสีหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก	140.00	ม.	80.00	11,200.00	40.00	5,600.00	16,800.00	
	รวม 4							16,800.00	
5	งานฉาบผิวผนัง								
5.1	งานฉาบปูนเสาสำเร็จรูป	22.00	ตร.ม.	120.00	2,640.00	80.00	1,760.00	4,400.00	
5.2	งานฉาบปูนคานคอดิน + ทับหลัง	100.00	ตร.ม.	120.00	12,000.00	80.00	8,000.00	20,000.00	
	รวม 5							24,400.00	
6	งานติดตั้งประตู								
6.1	งานติดตั้งประตูเหล็กทาสี ขนาด 1.65 * 4.15 ม.(บานใหญ่)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
6.2	งานติดตั้งประตูเหล็กทาสี ขนาด 1.75 * 1.35 ม.(บานเล็ก)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	รวม 6							5,700.00	
7	งานทาสี								
7.1	งานทาสีรั้ว	208	ตร.ม.	60.00	12,480.00	40.00	8,320.00	20,800.00	
	รวมเป็นเงิน							20,800.00	
	Factor F 1.2708							197,151.64	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							205,540.30	
								250,000.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา
 (นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมกร
 (นายเกียรติเกียรติ ศิริภักดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง